DQE d’étanchéité d’une toiture-terrasse

Forme de pente, étanchéité, relevés et évacuation des eaux pluviales, ligne par ligne.

N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
03.1	Forme de pente au mortier	m²	197,41	—	—
03.2	Étanchéité sur primaire	m²	197,41	—	—
03.3	Relevés d’étanchéité sur acrotère	ml	58,90	—	—
03.4	Chape de protection	m²	197,41	—	—
03.5	Gargouilles et descentes d’eaux pluviales	u	4	—	—

Lecture du tableau

Le métré distingue les surfaces de toiture, les longueurs de relevés et le nombre d’évacuations.

Prix unitaires et montants à renseigner.