# DQE de revêtements d’une villa duplex

Un exemple de chiffrage qui distingue les sols, les faïences, les plinthes et les nez de marche.

| N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | Carrelage intérieur en grès cérame | m² | 139,14 | — | — |
| 07.02 | Carrelage antidérapant des salles d’eau et WC | m² | 19,15 | — | — |
| 07.03 | Faïence murale | m² | 75,22 | — | — |
| 07.06 | Nez de marche antidérapants | ml | 18 | — | — |
| 07.07 | Plinthes en carreaux assortis | ml | 150 | — | — |

### Lecture du tableau

Les sols et les faïences se lisent en mètres carrés. Les plinthes et les nez de marche se lisent en mètres linéaires.

Prix unitaires et montants à renseigner.