DQE de préparation du chantier et de terrassements

Les premières lignes du gros œuvre pour une villa R+1 à Anyama.

N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
0.1	Installation de chantier	forfait	1	—	—
0.2	Implantation, piquetage et nivellement	forfait	1	—	—
0.3	Débroussaillage et décapage	m²	300	—	—
0.4	Fouilles en puits	m³	66	—	—
0.5	Fouilles en rigoles	m³	29	—	—
0.6	Remblai d’apport compacté	m³	38	—	—

Lecture du tableau

L’extrait concerne la villa chiffrée dans le dossier. Il sépare la préparation forfaitaire du chantier et les terrassements mesurés.

Prix unitaires et montants à renseigner.