Objet :

CONCEPTION ARCHITECTURALE D'UNE VILLA DE PLAIN-PIED EN MILIEU RURAL

ArchiGenix

Client: M RAYMOND DE GAULLY

DEVIS QUANTITATIF

DEVIS MATERIAUX ET MAIN D'ŒUVRE

Responsable projet	M DANIEL DAHIRI

N°	DESIGNATIONS	U	Qte	PU	PT
	GROS ŒUVRE				
	TRAVAUX PRELIMINAIRE				
	FOUILLE				
	Foeuille en trou et en tranchée	m^3	33,980	2 000	67 960
	Remblai compacté	m^3	22,000	1 500	33 000
	FONDATON				
	Béton de propreté				
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m^3	1,600	75 000	120 000
	Semelle isolée en BA				
	Béton dosé à 350 kg/m3	m^3	5,250	90 000	472 500
	Acier HA	kg	183,750	600	110 250
	Semelle filante en BA				
	Béton dosé à 350 kg/m3	m^3	3,600	90 000	324 000
	Acier HA	kg	108,000	600	64 800
	Murs de soubassement				
	Agglos 15 cm pleins	m^2	25,20	12 000	302 400
	Chainage bas				
	- Béton dosé à 350 kg/	m^3	1,260	90 000	113 400
	- Acier	kg	37,800	600	22 680
	- Coffra	m^2	16,80	3 000	50 400
	Dallage ép=10cm				
	- Film polya	m^2	110,000	500	55 000
	- Béton dosé à 350 kg/m³ C	m^3	14,300	90 000	1 287 000
	- Acier	kg	275,000	600	165 000
	TOTAL FONDATION				**3 188 390**

Objet :

CONCEPTION ARCHITECTURALE D'UNE VILLA DE PLAIN-PIED EN MILIEU RURAL

ArchiGenix

Client: M RAYMOND DE GAULLY

DEVIS QUANTITATIF

DEVIS MATERIAUX ET MAIN D'ŒUVRE

Responsable projet	**M DANIEL DAHIRI**

	REZ DE CHAUSSEE				
	Maçonnerie en agglomérés creux				
	Agglos 15 cm creux	m^2	97,60	10 000	976 000
	Poteaux élévation en BA				
	Béton	m^3	0,760	90 000	68 400
	Acier HA	kg	68,4	600	41 040
	Coffrage	m^2	7,20	3 000	21 600
	Chainage - Linteaux				
	Béton	m^3	1,260	90 000	113 400
	Acier HA	kg	37,800	600	22 680
	Coffrage	m^2	16,80	3 000	50 400
	Toiture tôle bac alu				
	Charpente bois + couverture tôle bac alu y compris toute sujetion et pose avec contour et débord de toiture	m^2	130,00	25 000	3 250 000
	TOTAL REZ DE CHAUSSE				**4 543 520**
	TOTAL GROS ŒUVRES				**7 731 910 CFA**
	SECOND ŒUVRES				
	PLOMBERIE ALIMENTATION, EVACUATION ET POSES	**FF**			**900 000**
	WC	u	2,0		
	Lavabos	u	2,0		
	Receveurs douche	u	2,0		
	Réseau EU/EP/EV	lot	1,00		
	ELECTRICITE	**FF**			**750 000**
	Points lumineux	u	12,0		
	Prises	u	18,0		
	Tableau divisionnaire	u	1,0		
	MENUISERIE BOIS ET ALU	**FF**			**1 100 000**
	Portes chambres	u	3,0		
	Portes SDE	u	2,0		
	Fenêtres	u	7,0		
	FINITIONS	**FF**			**982 000**
	Enduits intérieur + extérieur	m²	312,8		
	Peinture	m²	120,0		
	Carrelage sol	m²	110,0		
	Faïence SDE	m²	55,0		
	TOTAL SECOND ŒUVRES				**3 732 000 CFA**
	TOTAL GENERAL				**11 463 910**